Nr.	Problembeschreibung	Schwachstellenkategorie	Maßnahme	Handlungsfeld
1	Fehlender Gehsteig / abgegrenzter Gehbereich zw. Hotel Saliter Hof / Uttenhofen und Lenzing	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
2	Fehlende Querung Höhe KIKA / Bründl / Zeller Bundesstraße / Otto-Gruber-Straße	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
3	Fehlende Querungen Interspar / KV	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
4	Fehlende Querungshilfe zw. Loferer Straße und Anton-Wallner-Straße	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
5	Schutzweg Bahnhofstr. vorhanden, Lage nicht optimal	Unzureichende Querung	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
6	Fehlende Querungshilfe Grünhäuslsiedlung / Schulweg	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
7	Fehlende Querungshilfe / fehlende Gehsteigabsenkung	Fehlende Barrierefreiheit	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	A - Infrastruktur & Netzqualität
8	Fehlender Gehsteig / unübersichtliche Strecke	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
9	Breiter Kreuzungstrichter / lange Querungslänge Schloss Dorfheim	Unzureichende Querung	Kreuzung fußgängerfreundlich umbauen	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
10	Fehlende Querungshilfe bei Bushaltestelle	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
11	Fehlende Querungsmöglichkeit / Gehsteig endet plötzlich	Gehweg endet ohne sichere Querungsmöglichkeit	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	A - Infrastruktur & Netzqualität
12	Engstelle / fehlender Gehsteig	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
13	Fehlende Querungshilfe	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
14	Fehlende Querungshilfe	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
15	Fehlende Querungshilfe	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
16	Schotteroberfläche bei Geh- und Radweg	Schlechter baulicher Zustand	Wegverbindung für den Fußverkehr ausbauen	A - Infrastruktur & Netzqualität
17	Gehsteig zu schmal - Bahnhofstr. Hindenburg/Apotheke bis KV	Schmale Fußverkehrsanlage	Wegverbindung für den Fußverkehr ausbauen	A - Infrastruktur & Netzqualität
18	Fehlender straßenbegleitender Gehsteig - nur einseitig Gehsteig	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
19	Fehlender Gehsteig - Bereich Breitfuss	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
20	Geh- und Radweg endet ohne Anschluss / man steht direkt auf der Straße	Gehweg endet ohne sichere Querungsmöglichkeit	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	A - Infrastruktur & Netzqualität
21	Fehlender Gehsteig, nur Trampelpfad auf einer Seite, Zugang Bus-HS	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
22	Hohe Geschwindigkeit (Tempo 100 km/h) / fehlender Straßenbegleitender Gehsteig / fehlende Beleuchtung	Hohe Kfz-Geschwindigkeit	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
23	Fehlender Straßenbegleitender Gehsteig / Zugang Bus-HS / fehlende Beleuchtung / kein Winterdienst	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
24	Fehlender Straßenbegleitender Gehsteig	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität

Nr.	Problembeschreibung	Schwachstellenkategorie	Maßnahme	Handlungsfeld
25	Ist eine FUZO in der Mittergasse möglich?	Geringe Aufenthaltsqualität	Prüfung einer Fußgängerzone	C - Aufenthaltsqualität & Gestaltung
26	Hohe Geschwindigkeit / Zugang Bus-HS	Hohe Kfz-Geschwindigkeit	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
27	Bahnhofsvorplatz Begegnungszone möglich?	Geringe Aufenthaltsqualität	Prüfung einer Begegnungszone	C - Aufenthaltsqualität & Gestaltung
28	Durchwegung alter Bauhof - Zentrum / kein Gehsteig ins Zentrum	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
29	Fehlender gemeinsamer Geh- und Radweg	Fehlende Verbindung	Wegverbindung für den Fuß- und Radverkehr ausbauen	A - Infrastruktur & Netzqualität
30	Fehlende Straßenbegleitende Gehsteig - Zugang VS Lenzing	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitender Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
31	Fehlende Querungsmöglichkeit Höhe Winklhof	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	A - Infrastruktur & Netzqualität
32	Fehlender straßenbegleitender Gehsteig Gewerbegebiet Maria Alm	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
33	Fehlender Steg	Fehlende Verbindung	Brücke für Fuß- und Radverkehr errichten	A - Infrastruktur & Netzqualität
34	Fehlender gemeinsamer Geh- und Radweg	Fehlende Verbindung	Straßenbegleitenden Geh- und Radweg herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
35	Fehlender straßenbegleitender Gehsteig	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
36	Stiege zw. unterem und oberem Friedhof barrierefrei gestalten	Fehlende Barrierefreiheit	Barrierefreien Zugang herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
37	Trampelpfad / nicht barrierefrei / kein Winterdienst	Fehlende Verbindung	Wegverbindung für den Fußverkehr ausbauen	A - Infrastruktur & Netzqualität
38	Autos fahren zu schnell / öffentl. Spielplatz / 30er-Zone / Markierungen fehlen auf Fahrbahn	Hohe Kfz-Geschwindigkeit	Bodenmarkierungen zur Führung und Orientierung aufbringen	C - Aufenthaltsqualität & Gestaltung
39	Fehlende Querungshilfe zu Minigolfplatz	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
40	Fehlender Gehsteig zum Parkplatz	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
41	Belag in schlechtem Zustand / schlechter, grober Asphalt	Schlechter baulicher Zustand	Oberfläche der Fußwege verbessern und barrierefrei ausführen	A - Infrastruktur & Netzqualität
42	Kleine Pflastersteine, von diesen fehlen immer wieder welche	Schlechter baulicher Zustand	Oberfläche der Fußwege verbessern und barrierefrei ausführen	A - Infrastruktur & Netzqualität
43	Mittelinsel ohne Schutzwegmarkierung / fehlende Beleuchtung	Unzureichende Querung	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
44	Fehlende Markierung Schutzweg, nur Mittelinsel	Unzureichende Querung	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
45	Gehsteig auf linker Seite stadtauswärts schmal	Schmale Fußverkehrsanlage	Gehsteig auf ausreichende Breite verbreitern	A - Infrastruktur & Netzqualität
46	Bordsteinkante nicht abgesenkt	Fehlende Barrierefreiheit	Oberfläche der Fußwege verbessern und barrierefrei ausführen	A - Infrastruktur & Netzqualität
47	Fehlende Beschattung	Geringe Aufenthaltsqualität	Begrünung und Beschattung entlang der Wege verbessern	A - Infrastruktur & Netzqualität
48	Fehlende Querungshilfe	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
49	Tempo 50 / fehlende Querungen / Hochbordgehsteige im Bestand / fehlende Markierungen bei zukünftigem Beginn der 30iger Zone	Hohe Kfz-Geschwindigkeit	Straßenraum verkehrsberuhigen und fußgängerfreundlich gestalten	C - Aufenthaltsqualität & Gestaltung
50	Fehlender straßenbegleitender Gehsteig	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
51	Fehlender straßenbegleitender Gehsteig	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
52	Interspar Richtung Deichmann - Bodenbelag beim Zebrastreifen zu hoch / Niveauunterschiede für Sehbeeinträchtigte schwierig	Fehlende Barrierefreiheit	Oberfläche der Fußwege verbessern und barrierefrei ausführen	A - Infrastruktur & Netzqualität

Nr.	Problembeschreibung	Schwachstellenkategorie	Maßnahme	Handlungsfeld
53	Fehlende Querungsmöglichkeit / Gehsteig nur einseitig / fehlende 30er-Zone	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
54	Fehlende Querungshilfe	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
55	Fehlende Querungshilfe	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
56	Fortsetzung einer Fußgängerzone	Geringe Aufenthaltsqualität	Prüfung einer Fußgängerzone	C - Aufenthaltsqualität & Gestaltung
57	Fehlender straßenbegleitender Gehsteig	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
58	Fehlende Querungshilfe zu Bahnhaltestelle Paffing	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
59	Fehlende Querungshilfe / Zugang Bushaltestelle	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
60	Fehlende Infrastruktur Fußverkehr	Fehlende Fußverkehrsanlage	Brücke für Fuß- und Radverkehr errichten	A - Infrastruktur & Netzqualität
61	Fehlende Infrastruktur Fußverkehr	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
62	Fehlende Querungsmöglichkeit / Zugang Bus-HS	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
63	Fehlende Querungsmöglichkeit / Versetzung der Querungsmöglichkeit Richtung Norden/Süden wegen Sichtverhältnissen	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
64	Fehlende Infrastruktur Fußverkehr	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
65	Fehlende Infrastruktur Fußverkehr	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
66	Fehlende 30er-Beschränkung	Hohe Kfz-Geschwindigkeit	Straßenraum verkehrsberuhigen und fußgängerfreundlich gestalten	C - Aufenthaltsqualität & Gestaltung
67	Tempo 50 / fehlende Beleuchtung / keine Fußverkehrsinfrastruktur	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
68	Breiter Kreuzungstrichter	Unzureichende Querung	Kreuzung fußgängerfreundlich umbauen	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
69	Fehlende Querungsmöglichkeit bei HTL	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
70	Fehlende Querungsmöglichkeit	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
71	Fehlender straßenbegleitender Gehsteig	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
72	Gehsteig endet auf der einen Seite / fehlende Querungsmöglichkeit	Gehweg endet ohne sichere Querungsmöglichkeit	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
73	Fehlende Querungsmöglichkeit / Gehsteig endet	Gehweg endet ohne sichere Querungsmöglichkeit	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	C - Aufenthaltsqualität & Gestaltung
74	Markierung von Gehweg und Senkrechtparkern tauschen	Unklare Flächenaufteilung im Straßenraum	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
75	Gehsteig endet / fehlende Querungsmöglichkeit	Gehweg endet ohne sichere Querungsmöglichkeit	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit

Nr.	Problembeschreibung	Schwachstellenkategorie	Maßnahme	Handlungsfeld
76	Hohe Kfz-Geschwindigkeit	Hohe Kfz-Geschwindigkeit	Straßenraum verkehrsberuhigen und fußgängerfreundlich gestalten	C - Aufenthaltsqualität & Gestaltung
77	Fehlender straßenbegleitender Gehsteig	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
78	Fehlende Infrastruktur Fußverkehr	Fehlende Fußverkehrsanlage	Brücke für Fuß- und Radverkehr errichten	A - Infrastruktur & Netzqualität
79	Keine Tempo-30-Zone	Hohe Kfz-Geschwindigkeit	Straßenraum verkehrsberuhigen und fußgängerfreundlich gestalten	C - Aufenthaltsqualität & Gestaltung
80	Fehlende Querungsmöglichkeit	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
81	Trampelpfad / Schotter als Zugangsweg zur Bus-HS	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Wegverbindung für den Fußverkehr ausbauen	A - Infrastruktur & Netzqualität
82	Engstelle	Schmale Fußverkehrsanlage	Gehsteig auf ausreichende Breite verbreitern	A - Infrastruktur & Netzqualität
83	Einbiegende Busse fahren über den Gehsteig (Schulweg)	Unzureichende Querung	Bodenmarkierungen zur Führung und Orientierung aufbringen	C - Aufenthaltsqualität & Gestaltung
84	Gestalterisch und funktional mangelhafter Fußweg vom Stadtplatz zum Stadtpark	Unattraktive Fußverkehrsinfrastruktur	Wegverbindung für den Fußverkehr ausbauen	A - Infrastruktur & Netzqualität
85	Gestalterisch und funktional mangelhafter Fußweg vom Stadtplatz zum Stadtpark	Unattraktive Fußverkehrsinfrastruktur	Wegverbindung für den Fußverkehr ausbauen	A - Infrastruktur & Netzqualität
86	Fehlender straßenbegleitender Gehsteig - nur einseitiger Gehsteig (Fahrbahn sehr breit, verleitet zum schnellen Fahren)	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
87	Fehlende Infrastruktur Fußverkehr	Fehlende Fußverkehrsanlage	Prüfung einer Begegnungszone	C - Aufenthaltsqualität & Gestaltung
88	Entfernung Zebrastreifen, Errichtung Querungshilfe	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
89	Zu wenig Querungsmöglichkeiten, zu hohe Kfz-Geschwindigkeiten	Hohe Kfz-Geschwindigkeit	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
90	Planung einer Begegnungszone am Florianiplatz	Geringe Aufenthaltsqualität	Prüfung einer Begegnungszone	C - Aufenthaltsqualität & Gestaltung
91	Fehlende Fußverkehrsanlage	Fehlende Fußverkehrsanlage	Wegverbindung für den Fußverkehr ausbauen	A - Infrastruktur & Netzqualität
92	Fehlende Fußverkehrsanlage	Fehlende Fußverkehrsanlage	Wegverbindung für den Fußverkehr ausbauen	A - Infrastruktur & Netzqualität
93	Geringe Aufenthaltsqualität	Geringe Aufenthaltsqualität	Prüfung einer Fußgängerzone	C - Aufenthaltsqualität & Gestaltung
94	Fehlende Querungshilfe	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
95	Gehsteig zu schmal	Fehlender gemeinsamer Geh- und Radweg	Wegverbindung für den Fuß- und Radverkehr ausbauen	A - Infrastruktur & Netzqualität
96	kein übersichtlicher Schulweg	Geringe Aufenthaltsqualität	Schulstraße einrichten	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
97	Querungssituation für den Fuß- und Radverkehr mangelhaft	Breite Querungslänge	Querungssituation verbessern und gesicherte Querung herstellen	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
98	Fußverkehrsinfrastruktur könnte ausgebaut werden	Unattraktive Fußverkehrsinfrastruktur	Wegverbindung für den Fußverkehr ausbauen	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
99	Fehlender straßenbegleitender Gehsteig	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
100	Fehlender straßenbegleitender Gehsteig	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität

Nr.	Problembeschreibung	Schwachstellenkategorie	Maßnahme	Handlungsfeld
101	Fehlende Querungshilfe / Zugang Bushaltestelle	Fehlende Querungshilfe	Gesicherte Querung herstellen (Schutzweg / Mittelinsel / Fahrbahnanhebung)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
102	Fehlender Straßenbegleitender Gehsteig / Zugang Bus-HS / fehlende Beleuchtung / im Winter schwierig	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
103	mangelhafte Aufenthaltsqualität	Geringe Aufenthaltsqualität	Fußgängerzone einrichten	C - Aufenthaltsqualität & Gestaltung
104	Keine sichere Fußwegverbindung	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
105	Keine sichere Fußwegverbindung	Fehlende Fußverkehrsanlage	Straßenbegleitenden Gehweg (Gehsteig / Pflasterung / Markierungen mit punktuellen Einengungen) herstellen	A - Infrastruktur & Netzqualität
106	Richtung Zell am See kein Bordstein / zu niedriger Gehsteig / einsteigen in Bus schwierig	Fehlende Barrierefreiheit	Bushaltestellen gemäß Qualitätsstandard barrierefrei ausbauen	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit
107	Fehlendes Hochboard	Fehlende Barrierefreiheit	Bushaltestellen gemäß Qualitätsstandard barrierefrei ausbauen	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit
108	Sichtbeziehungen schlecht wegen E-Bus-Tankstelle	Schlechte Sichtbeziehungen	Querungssituation verbessern und gesicherte Querung herstellen	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
109	Gehsteig ist zu schmal, zusätzlich behindert ein Blumentopf die Sicht	Schmale Fußverkehrsanlage	Querungssituation verbessern und gesicherte Querung herstellen	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
110	Bestandschutzweg Standardmaß - Verbreiterung gewünscht	Schmale Fußverkehrsanlage	Querungssituation verbessern und gesicherte Querung herstellen	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
111	Wenig Aufstellfläche nach Stiegenende / zu kurzer Handlauf / keine Beleuchtung	Unattraktive Fußverkehrsinfrastruktur	Verkehrssicherheit bei Stiegen erhöhen (Geländer, Beleuchtung, Belag)	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
112	Fußweg über Parkplatz Interspar schwierig	Unattraktive Fußverkehrsinfrastruktur	Fußwege qualitativ verbessern und barrierefrei ausführen	A - Infrastruktur & Netzqualität
113	Kinder wissen in der Begegnungszone nicht, wo sie queren sollen	Unklare Flächenaufteilung im Straßenraum	Schulwegplan erstellen und Bewusstseinsbildung zum sicheren Schulweg durchführen	E -. Bewusstseinsbildung & Governance
114	Fahrverbot Zufahrt Schule wird missachtet / gibt Beschilderung, funktioniert nicht, fehlende Parkplätze	Unzureichend wirksame Verkehrsregelung	Schulumfeld verkehrsberuhigen und sicher gestalten	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
115	Schutzweg geht ins Leere	Unzureichende Querung	Querungssituation verbessern und gesicherte Querung herstellen	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
116	Breite Querungslänge	Unzureichende Querung	Querungssituation verbessern und gesicherte Querung herstellen	B - Sicherheit & Schulwegsicherheit
117	Fehlende Zuwegung	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Zugangswege zur Haltestelle verbessern und sicher gestalten	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit
118	Fehlende Zuwegung	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Zugangswege zur Haltestelle verbessern und sicher gestalten	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit
119	Fehlende Zuwegung	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Zugangswege zur Haltestelle verbessern und sicher gestalten	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit
120	Fehlende Zuwegung Bus-HS	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Zugangswege zur Haltestelle verbessern und sicher gestalten	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit
121	Fehlende Zuwegung Bus-HS	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Zugangswege zur Haltestelle verbessern und sicher gestalten	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit
122	Fehlende Zugangswege	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Zugangswege zur Haltestelle verbessern und sicher gestalten	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit
123	Fehlende Zuwegung	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Zugangswege zur Haltestelle verbessern und sicher gestalten	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit

Nr.	Problembeschreibung	Schwachstellenkategorie	Maßnahme	Handlungsfeld
124	Haltestelle entspricht nicht den Qualitätsanforderungen bzw. weist Verbesserungsbedarf auf	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Zugangswege zur Haltestelle verbessern und sicher gestalten	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit
125	Haltestelle entspricht nicht den Qualitätsanforderungen bzw. weist Verbesserungsbedarf auf	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Zugangswege zur Haltestelle verbessern und sicher gestalten	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit
126	Haltestelle entspricht nicht den Qualitätsanforderungen bzw. weist Verbesserungsbedarf auf	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Zugangswege zur Haltestelle verbessern und sicher gestalten	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit
127	Haltestelle entspricht nicht den Qualitätsanforderungen bzw. weist Verbesserungsbedarf auf	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Zugangswege zur Haltestelle verbessern und sicher gestalten	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit
128	Haltestelle entspricht nicht den Qualitätsanforderungen bzw. weist Verbesserungsbedarf auf	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Zugangswege zur Haltestelle verbessern und sicher gestalten	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit
129	Haltestelle entspricht nicht den Qualitätsanforderungen bzw. weist Verbesserungsbedarf auf	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Zugangswege zur Haltestelle verbessern und sicher gestalten	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit
130	Haltestelle entspricht nicht den Qualitätsanforderungen bzw. weist Verbesserungsbedarf auf	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Zugangswege zur Haltestelle verbessern und sicher gestalten	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit
131	Haltestelle entspricht nicht den Qualitätsanforderungen bzw. weist Verbesserungsbedarf auf	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Zugangswege zur Haltestelle verbessern und sicher gestalten	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit
132	Haltestelle entspricht nicht den Qualitätsanforderungen bzw. weist Verbesserungsbedarf auf	Unzureichender Fußweg zur ÖV-Haltestelle	Zugangswege zur Haltestelle verbessern und sicher gestalten	D - ÖV-Anbindung & Barrierefreiheit